



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE




ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. október 29-i soros ülésére

Napirend címe: Javaslat a TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 kódszámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykánizsán” elnevezésű projekthez kapcsolódó Csengery u. 89. szám alatti új építésű gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kiegészítő munkáinak elfogadására


Készítette: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.
Horváth Dávid projektmenedzser 

Ellenőrizte: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető 

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármesterrel: 
Tárnok Ferenc csoportvezetővel: 
Kunics György osztályvezetővel: 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” megnevezésű projekt keretében hamarosan befejeződnek a Csengery utca 89. szám alatti új építésű gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kivitelezési munkái.

Sajnálatos módon az építési munkálatok előrehaladása során több károkozási esemény következett be, melynek bekövetkeztét a Mermaid Kft., mint a beruházás kivitelezője először 2020. október 5-én elektronikus levél formájában jelezte a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-nek. Jelzésük szerint ismeretlen elkövető(k) a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat telkére vezető bejárat közelében elhelyezkedő ledes lámpatestet rongálták meg, mely esemény azóta, a helyreállítást követően megismétlődött. A kivitelező a károkozás megtörténtéről fényképes bizonyítékot is szolgáltatott.

A fent részletezett események hatására a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a kivitelezővel egyeztetve a telek bejáratához egy motorizált kapu kiépítését javasolja, a későbbi esetleges károkozások, valamint az egészségügyi intézmény védelmének érdekében.

A kapuzat kiépítésére 2020. október 8-án adott a kivitelező árajánlatot, aminek költsége bruttó 813.549 Ft lenne. **(1. sz. melléklet)**

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával a kapuzat kiépítéséről dönteni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a Csengery utca 89. szám alatti új építésű gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálatnál motoros kapu beépítéséről a terület védelme érdekében.

A munkálatokhoz szükséges bruttó 813.549 Ft összeget a 2020. évi költségvetési rendelet 1/11. sz. mellékletének „Veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok ellátása” sora terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

(A határozat meghozatalához minősített szótöbbség szükséges.)

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Balogh László polgármester

(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető)

Nagykanizsa, 2020. október 19.



"TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001- Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Nagykanizsán" projekt keretében

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Megrendelő neve: Nagykanizsa M.J.V.
Önkormányzata

Kelt: 2020 év 10 hó 08 nap

Megrendelő címe: 8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

A munka leírása:

Körzeti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat építésének munkái
Bejárati kapu építése

Építés helye:

8800 Nagykanizsa, Csengery út 89. hrsz.: 3796/9

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	528 315	112 275
1.1 Közvetlen önköltség összesen	528 315	112 275
2.1 ÁFA veffítési alap		640 590 Ft
2.2 Áfa	27,00%	172 959 Ft
3. A munka ára		813 549 Ft

MERMAID KFT.

8796 Nagyrécsa, Tancsics u. 28.
Adószám: 14073970-2-20
Cégjegyzék szám: 20-09-068031

aláírás

Összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	9 160 Ft
Síkalapozás	57 260 Ft	17 440 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munkák	21 580 Ft	15 570 Ft
Falazás és egyéb kőműves munkák	22 995 Ft	25 935 Ft
Lakatos-szerkezetek elhelyezése	419 400 Ft	38 750 Ft
Kert és parképítési munkák	7 080 Ft	5 420 Ft
Összesen:	528 315 Ft	112 275 Ft

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A KÖLTSÉGVETÉSHEZ

KÖRZETI GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSÉNEK (Bejárati kapu építése) ÉPÍTÉSZETI MUNKÁIHOZ

A költségvetés az építészeti kiviteli tervekhez készült.

Jelen költségvetés csak a Nagykanizsa, Csengery úti Körzeti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat építésére vonatkozó építészeti munkákat tartalmazza, a gépészeti, az elektromos és az azokhoz tartozó szerelő kőműves munkákkal külön költségvetésben szerepelnek !

Az egyes tételeknél és munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők!

Továbbá a kiírt tételeknél szereplő mennyiségek az ajánlatadó által ellenőrizendők!

A felsorolt anyagok építész javaslatok, azzal műszakilag egyenértékű termékkel helyettesíthetők, azzal a kitéttel, hogy mindenben meg kell felelniük a vonatkozó műszaki leírásában szereplő arculati kialakításnak !

A konkrét termék kiválasztása során a Megrendelővel, illetve Tervezővel egyeztetni kell !

Az alkalmazandó termékek (pl : belső nyílászárók, lakatos- és üveg szerkezetek, burkolatok, egyéb belsőépítészeti elemek stb.) csak bemutatott minta után építhetők be !

A költségvetés együtt kezelendő a műszaki leírással (anyagiírás), rétegrendi kiírással és a kiviteli tervekkel!

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-003- 005.i.1.1- M	Munkaárok földkiemelése,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, I-II. talajosztály	2 m3	0	4 580	0	9 160
Munkanem összesen:						0	9 160

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	23-003- 001.1- 0012010- M	Vasbeton pontalap készítése, szivattyús technológiával,minőségű betonból, sávalap C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16 \text{ mm}$, $m = 6,6$ finomsági modulussal	2	m ³	28 630	8 720	57 260	17 440
Munkanem összesen:							57 260	17 440

Helyszíni beton és vasbeton mun

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 001.2.1-K	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50	0,1	t	215800	155700	21580	15570
Munkanem összesen:							21 580	15 570

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-005- 001.3.1.4.1- 0010208	Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyzet keresztmetszettel, 400×400 · 230 mm-es méretű pillérzaluzó elemből LEIER Pillérzaluzó elem 40, méret 40/40/23 cm, Cikkszám: HUTPE5005, bordás betonacélok elhelyezésével és az elemek kibetonozásával	3,5	m	6570	7410	22995	25935
Munkanem összesen:							22 995	25 935

Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-003- 001.2- 0137610- M1	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig, 4400mm x 1600mm méretű, 60x60x3mm-es zártszelvény szerkezeteű kétszárnyú kapu gyártása, és elhelyezése alap- és fedőmázolt kivitelben, a kapuszárnyakra Árvai Galaxia HNZ táblás kerítéselemek elhelyezésével, kétszárnyú motorizált kapunyitó szettel, távírányítóval <i>Kiviteli kerítésterv szerinti kivitelben</i>	1	db	419400	38750	419400	38750
Munkanem összesen:							419 400	38 750

Kert és parképítési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-022- 001.9.1. 9.1- 0619058	Kerítések, kerti építmények készítése, falazó cementhabarcsba falazva, fedlap elhelyezése, beton elemből, lábazati vagy pillér fedlap, 5 cm vastagságban LEIER Pillér kúpos fedlap 50, finombeton, 50x50x5 cm, Cikkszám: HUTGO5153	2	db	3540	2710	7080	5420
Munkanem összesen:							7080	5420